

Kjøpsbetingelser

Vilkår og forutsetninger for installasjon av solcelleanlegg

Disse kjøpsbetingelsene beskriver viktige forutsetninger knyttet til installasjon av solcelleanlegg, og er ment for å gi forutsigbarhet for både kunde og installatør.

1. Tak og montering

- Ved montering på ståltak kan det forekomme mindre merker, riper eller nedtråkk som følge av arbeidet.
- Ved tak med takstein må det tilpasses spor for innfesting av solcelleanlegget. Dette kan påvirke garantien på taksteinen.
- Kunden må sørge for tilgjengelig reservetakstein under monteringen, i tilfelle skade eller brudd.
- Dersom takstein er festet med skruer eller spiker, kan det påløpe ekstra kostnader.
- Tilbudet forutsetter at takkonstruksjonen er bygget i henhold til nyere standarder (for eksempel cc 60 takstoler) (om ikke annet er beskrevet i tilbud).
- Ved takshingel må festepunktene tettes av taktekker. Dette arbeidet er ikke inkludert i tilbudet, med mindre annet er avtalt.
- Kunden er ansvarlig for eventuell demontering av snøfangere før installasjon, med mindre annet er avtalt.
- Det forutsettes at det er mulig å sette opp stillas ved bygget der anlegget skal installeres.
- Ved integrerte solcellepaneler kreves det snekkerarbeid i forbindelse med demontering og tilpasning av takstein rundt panelene. Dette arbeidet er ikke inkludert i leveransen (om ikke annet er beskrevet i tilbud).

2. Solcelleanlegg og ytelse

- Antall solcellepaneler kan bli justert etter endelige mål på taket, eventuelle hindringer og gjeldende tekniske krav.
- Solcelleutstyret leveres med produsentens egne garantier, som kommer i tillegg til kjøpslovens bestemmelser.
- Oppgitt energiproduksjon er et estimat. Faktorer som takets retning, vinkel, skyggeforhold, piper og snøfangere kan påvirke faktisk produksjon.
- Dersom taket har skyggeforhold, kan bruk av optimizer være aktuelt for å forbedre produksjonen. Dette er tilleggsutstyr.
- Inverterens kapasitet kan være lavere enn samlet panelkapasitet. Dette er en vanlig løsning for å oppnå best mulig totaløkonomi gjennom året.
- Plassering av inverter bestemmes av installatør i henhold til tekniske krav og monteringsanvisninger.
- Det må påregnes noe viftestøy fra inverteren.
- Det forutsettes god WiFi-dekning ved inverteren for stabil drift og tilgang til overvåkingsapp.
- WiFi-navn og passord må kun inneholde bokstaver og tall, og må deles med installatør før oppstart.
- Utstyret leveres normalt 1–2 uker før installasjon. Kunden må sørge for egnet lagringsplass til 1–2 paller, gjerne tildekket med presenning.

3. Elektrisk installasjon

- Det forutsettes tilstrekkelig plass i sikringsskapet, samt at overspenningsvern er installert.
- Installatør avgjør føringsvei for kabler mellom sikringsskap, inverter og tak.
- Eventuell produksjonsstans som følge av jordfeil eller spenningsavvik i strømnettet ligger utenfor installatørens ansvarsområde.

Kort sagt

Disse vilkårene er laget for å sikre en trygg og ryddig gjennomføring av installasjonen, og for å tydeliggjøre hvilke forutsetninger som gjelder.